



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
 ที่ สบ ๓๔๕๐๓/๒๗๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานโครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
 ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เลขที่ ๓๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริเวณบ้านลุงตัน
 - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาปิด
 - วางท่อ HDPE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ศก. ๔๐๐ มม. ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร
 - ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมกำหนด
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
- ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิจารณาจากแบบประมาณราคาของช่างที่แนบมาพร้อมนี้ มีมติกำหนดราคากลางในการจัดหาพัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคาข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจริยา จันทาโลก)	(สุขสันต์ อินทร์ผาย)
(ลงชื่อ).....กรรมการ	(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์)	(นายรุ่งพร พวยเจริญ)
	(ลงชื่อ).....กรรมการ
	(นายสุวัฒน์ สายชม)

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

() อนุมัติเนื่องจาก.....
 (นายสมคิด ต้นทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประเภทงาน งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ

- 1.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5.00 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x1.00 ม.จำนวน 1 บ่อพร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)
- 2.งานวางท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาด ศก. 400 มม. ความยาว 30.00 ม. (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านลุงตัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่

37/2559

ประมาณราคาโดย นายสุวัฒน์ สายชม

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานวางท่อระบายน้ำ	140,528.72	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก.....% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	140,528.72	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	140,000.00	
	(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. ประธานกรรมการฯ
(สุชสันต์ อินทร์ผาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

..... กรรมการฯ
(นางจริยา จันทาโลก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

..... กรรมการฯ
(นายรุ่งพร ผุยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการฯ
(นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

..... กรรมการฯ
(นายสุวัฒน์ สายชม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านลุงตัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๓,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อพร้อมฝาปิด และวางท่อ HDPE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ศก. ๔๐๐ มม. ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท และได้รับอนุมัติให้ใช้ราคากลางในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.๔ , ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. จ.ส.อ. สุขสันต์ อินทร์ผาย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ๒. นางจริยา จันทาโลก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 ๓. นายรุ่งพร ผุยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๔. นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 ๕. นายสุวัฒน์ สายชม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4/1

นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 ประเภทงาน งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ

- 1.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5.00 ท่อน และบ่อพัก คลส.ขนาด 0.80x1.00 ม.จำนวน 1 บ่อพร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)
- 2.งานวางท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาด คก. 400 มม. ความยาว 30.00 ม. (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านลุงต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


แบบเลขที่ 37/2559


ประมาณราคาโดย นายสุวัฒน์ สายชม


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก										
1.1	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 ม.										
	ท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม.	ท่อน	5.00	590.00	-	590.00	2,950.00	1.3074	771.36	3,856.80	
	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	20.00	252.34	10.00	262.34	5,246.80	1.3074	342.98	6,859.60	
	งานปรับสภาพพื้นที่	ชม.	2.00	-	620.00	620.00	1,240.00	-	620.00	1,240.00	
1.2	พร้อมบ่อพัก คลส.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก										
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	0.48	1,836.45	306.00	2,142.45	1,028.37	1.3074	2,801.03	1,344.49	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm.	ตัน	0.02	21,233.65	4,100.00	25,333.65	506.67	1.3074	33,121.21	662.42	
	สวดผูกเหล็ก	กก.	0.50	39.80	-	39.80	19.90	1.3074	52.03	26.01	
	ไม้แบบ	ตร.ม.	8.00	514.02	133.00	647.02	5,176.16	1.3074	845.91	6,767.28	
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	2.40	532.71	-	532.71	1,278.50	1.3074	696.46	1,671.50	
	ตะปู	กก.	2.00	32.92	-	32.92	65.84	1.3074	43.03	86.06	
	รวมยอดยกไป						17,512.24			22,514.16	

จ.ส.อ.  ประธานกรรมการ
 (สุขสันต์ อินทร์มาย)

 กรรมการฯ
 (นางจรรยา จันทาโลก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 กรรมการฯ
 (นายรุ่งพร มวยเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการฯ
 (นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

 กรรมการฯ
 (นายสุวัฒน์ สายชม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4/2

กรมวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 ประเภทงาน งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ

- 1.งานวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5.00 ท่อน และบ่อพัก คลส.ขนาด 0.80x1.00 ม.จำนวน 1 บ่อพร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)
- 2.งานวางท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาด ศก. 400 มม. ความยาว 30.00 ม. (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านลุงตัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


แบบเลขที่ 37/2559


ประมาณราคาโดย นายสุวัฒน์ สายชม


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	รวมยอดยกมา						17,512.24			22,514.16	
1.3	งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก										
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	กก.	9.18	20.11	10.00	30.11	276.40	1.3074	39.365	361.37	
	เหล็กแบนรีด 50x5.8 มม.	กก.	44.53	23.73	10.00	33.73	1,501.82	1.3074	44.098	1,963.46	
	สีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	2.25	24.00	23.00	47.00	105.75	1.3074	61.447	138.26	
	อื่นๆ(ใบตัด,ใบเจียร,แปรงทาสี,แปรงลวด เป็นต้น)	งาน	1.00	300.00	-	300.00	300.00	1.3074	392.220	392.22	
2	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE										
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.ยาว 2.00 ม.	ท่อน	10.00	157.00	58.00	215.00	2,150.00	1.3074	281.09	2,810.90	
	ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 ขนาด ศก. 400 มม.	ม.	30.00	2,251.00	337.00	2,588.00	77,640.00	1.3074	3,383.55	101,506.50	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	0.72	1,836.45	391.00	2,227.45	1,603.76	1.3074	2,912.168	2,096.76	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 mm.	ตัน	0.027	20,542.06	3,300.00	23,842.06	643.73	1.3074	31,171.10	841.61	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm.	ตัน	0.006	20,502.12	4,100.00	24,602.12	147.61	1.3074	32,164.81	192.98	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.82	39.80	-	39.80	32.63	1.3074	52.03	42.66	
	รวม						101,913.94			132,860.88	

จ.ส.อ.  ประธานกรรมการ
 (สุชนันต์ อินทร์ฉาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

 กรรมการฯ
 (นางจรรยา จันทาโลก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 กรรมการฯ
 (นายรุ่งพร ผุยเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการฯ
 (นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

 กรรมการฯ
 (นายสุวัฒน์ สายชม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประเภทงาน งานปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ

1.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5.00 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x1.00 ม.จำนวน 1 บ่อพร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)

2.งานวางท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาด ศก. 400 มม. ความยาว 30.00 ม. (ตามแบบ อบต.ท่าตูม)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านลุงตัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


ประมาณราคาเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ 37/2559


ประมาณราคาโดย นายสุวัฒน์ สายชม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	รวมยอดยกมา						101,913.94			132,860.88	
	ไม้แบบ 80%	ตร.ม.	5.50	411.00	133.00	544.00	2,992.00	1.3074	711.22	3,911.71	
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	1.65	532.71	-	532.71	878.97	1.3074	696.46	1,149.16	
	ตะปู	ก.ก.	1.37	32.92	-	32.92	45.10	1.3074	43.03	58.95	
	น๊อตดำ ขนาด 3 หุน ยาว 4 นิ้ว	กก.	5.88	70.10	-	70.10	412.18	1.3074	91.64	538.84	
	เหล็กแบนรีด ขนาด 75x2.8 มม.	กก.	17.20	24.21	10.00	34.21	588.41	1.3074	44.72	769.18	
	งานปรับสภาพพื้นที่	ชม.	2.00	-	620.00	620.00	1,240.00	-	620.00	1,240.00	
	รวม						108,070.60			140,528.72	

จ.ส.อ.  ประธานกรรมการฯ
(สุชนันต์ อินทร์ผาย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

 กรรมการฯ
(นางจริยา จันทาโลก)


ผู้อำนวยการกองคลัง

 กรรมการฯ
(นายรุ่งพร หุยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการฯ
(นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

 กรรมการฯ
(นายสุวัฒน์ สายชม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน